

Утверждена
Заказчик:Согласована
Подрядчик:

« » _____ 200 г.

« » _____ 200 г.

Форма № 1а

Стройка

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-09-2009

(локальный сметный расчет)

на реставрационные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: договор №

Сметная стоимость **770 000,00 руб.**Средства на оплату труда **263 337,18 руб.**

Основание: Реставр'98

Составлена в уровне текущих (прогнозных) цен на июль 2009 г.

№№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициент эи-ных удорожаний	Коэффициент пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Раздел											
1	7.13-9-11	Воссоздание отделочных покрытий с полированием и грунтованием шеллачным лаком, категория сложности I	дм2	483,0370				07/2009			
		ЗП			6,88		1,0470	10,5000	36 534,64		
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00		
		в т.ч. ЗГПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)		
		МР			0,57	1,0000	1,0000	2,5200	693,83		
		Накладные расходы		98%					35 803,95		
		Сметная прибыль		51%					18 632,67		
		ЗТР	Чел-ч	0,5400		1,0000	1,0470			273,0995	
									91 665,08	189,77	
2	7.10-14-27	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний поливинилацетатными красками поверхностей с предварительной расчисткой до 10%	м2	48,3037				07/2009			
		ЗП			92,41		1,0470	10,5000	49 072,18		
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00		
		в т.ч. ЗГПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)		
		МР			0,62	1,0000	1,0030	2,3000	69,09		
	1.1-1-1480	Шпатлевка клеевая	т	0,3816	3 015,62	1,0000	1,0030	2,6700	3 081,74		
	1.1-1-438	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка в-ва-17	т	3,0431	22 652,13	1,0000	1,0030	1,1600	80 202,69		
		Накладные расходы		98%					48 090,74		
		Сметная прибыль		51%					25 026,81		
		ЗТР	Чел-ч	5,1000		1,0000	1,0470			257,9273	
									205 543,24	4 255,23	
3	7.20-12-17	Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "мордан" I категории сложности, площадь деталей свыше 1 дм2	дм2	483,0373				07/2009			
		ЗП			24,44		1,0470	10,5000	129 783,01		
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00		
		в т.ч. ЗГПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)		
		МР			1,62	1,0000	1,0000	5,5500	4 342,99		
		Накладные расходы		98%					127 187,35		
		Сметная прибыль		51%					66 189,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	Чел-ч	1,4300		1,0000	1,0470			723,2082
									327 502,68	678,01
4	7.20-12-21	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "мордан" і категории сложности, площадь деталей свыше 1 дм2	дм2	483,0373				07/2009		
		ЗП			7,52		1,0470	10,5000	39 933,23	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	
		МР			0,35	1,0000	1,0000	6,3000	1 065,10	
	1.1-2-70	Золото сусальное книжное, масса 1,25 грамма	книжка	10,0472	933,48	1,0000	1,0000	2,4500	22 978,15	
		Накладные расходы			98%				39 134,57	
		Сметная прибыль			51%				20 365,95	
		ЗТР	Чел-ч	0,4400		1,0000	1,0470			222,5256
									123 477,00	255,63
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:										1 476,7606
Сумма по разделу										748 188,01
2. Раздел										
5	7.20-13-1	Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу" і категории сложности, площадь деталей до 0,25 дм2	дм2	7,0000				07/2009		
		ЗП			45,12		1,0470	10,5000	3 472,19	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	
		МР			1,10	1,0000	1,0000	7,4600	57,44	
		Накладные расходы			98%				3 402,74	
		Сметная прибыль			51%				1 770,82	
		ЗТР	Чел-ч	2,6400		1,0000	1,0470			19,3486
									8 703,19	1 243,31
6	7.14-5-1	Крашение восполненных фрагментов и деталей с сохранением текстуры на поверхности	м2	0,7000				07/2009		
		ЗП			5,13		1,0470	10,5000	39,48	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	
		МР			0,12	1,0000	1,0000	4,4100	0,37	
		Накладные расходы			98%				38,69	
		Сметная прибыль			51%				20,13	
		ЗТР	Чел-ч	0,3300		1,0000	1,0470			0,2419
									98,67	140,96
7	7.10-0-1	Покрытие бесцветным лаком для достижение усиленного глянца, при необходимости	м2	2,1000				07/2009		
		ЗП			2,99		1,0470	10,5000	69,03	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	
		МР			1,97	1,0000	1,0030	2,4800	10,29	
		Накладные расходы			98%				67,65	
		Сметная прибыль			51%				35,20	
		ЗТР	Чел-ч	0,1700		1,0000	1,0470			0,3738
									182,17	86,75
8	7.20-15-1	Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "мордан" і категории сложности, площадь деталей до 0,25 дм2	дм2	7,0000				07/2009		
		ЗП			35,38		1,0470	10,5000	2 722,65	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	
		МР			1,64	1,0000	1,0000	5,4000	61,99	
		Накладные расходы			98%				2 668,20	
		Сметная прибыль			51%				1 388,55	
		ЗТР	Чел-ч	2,0700		1,0000	1,0470			15,1710
									6 841,39	977,34
9	7.10-14-27	Высококачественная вышпаровка фона вокруг декора правильных очертаний поливинилацетатными красками поверхностей с предварительной расчисткой до 10%	м2	0,7000				07/2009		
		ЗП			92,41		1,0470	10,5000	711,14	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МР			0,62	1,0000	1,0030	2,3000	1,00	
	1.1-1-1487	Шпатлевка масляно-клеевая универсальная	т	0,0055	2 278,84	1,0000	1,0030	2,9900	37,79	
	1.1-1-439	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые, марка вода-27а, э-ва-27т	т	0,0441	15 455,12	1,0000	1,0030	1,9600	1 339,89	
		Накладные расходы			98%				696,91	
		Сметная прибыль			51%				362,68	
		ЗТР	Чел-ч	5,1000		1,0000	1,0470			3,7378
									3 149,41	4 499,16
10	7.20-15-5	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на лак "мордан" i категории сложности, площадь деталей до 0,25 дм2	дм2	7,0000				07/2009		
		ЗП			12,99		1,0470	10,5000	999,64	
		ЭМ			0,00		1,0470	1,0000	0,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,0470	10,5000	(0,00)	
		МР			0,36	1,0000	1,0000	5,9800	15,07	
	1.1-2-70	Золото сусальное книжное, масса 1,25 грамма	книжка	0,1456	933,48	1,0000	1,0000	2,4500	332,99	
		Накладные расходы			98%				979,65	
		Сметная прибыль			51%				509,82	
		ЗТР	Чел-ч	0,7600		1,0000	1,0470			5,5700
									2 837,16	405,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:										44,4431
Сумма по разделу									21 811,99	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:										1 521,20
Сумма по смете									770 000,00	

Составил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)